

戸塚区品濃町最終処分場 改善工事スケジュール

平成20年度から対策工事を実施しています。

対策工事の項目

- ① 場内汚水対策工 処分場内に揚水井戸を設置することにより、地下水の汚染源を除去し、場内汚水の漏出を抑制します。
- ② 汚染地下水対策工 処分場外に揚水井戸を設置することにより、場内から地下水へ漏出した汚水の揚水・排除を行います。
- ③ 廃棄物整形工 急傾斜部分を安定勾配に整形することにより、積上げ廃棄物の崩落防止を図ります。
- ④ 擁壁等設置工 土留め壁を設置して廃棄物の掘削量を極小化することにより、掘削に伴う悪臭・粉じんの発生等を最小限に抑えます。
- ⑤ 覆土及び植栽 整形後、覆土・植栽を行うことで、廃棄物の飛散防止を図ります。

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28~34
場内汚水対策工		■	■			■			
汚染地下水対策工		■	■	■	■	■	■	■	■
廃棄物整形工				■	■	■	■	■	
擁壁等設置工		■	■	■	■	■	■		
覆土及び植栽					■	■	■		

■ ■ ■ ■ : 工事期間
 ■ ■ ■ ■ : 運転期間

※ 現場等の状況によっては、スケジュール等に若干の調整が生じる可能性があります。工事の進捗状況に関しましては、今後逐次、HP等を通じてお知らせしてまいります。