

## 1-2 調査結果

分析調査結果の概要を以下に示す。

「市営六浦住宅ほか1件アスベスト及びPCB含有調査委託(市営野庭住宅)」調査報告書から石綿含有疑義建材およびPCB含有疑義建材を選定した。

### (1) アスベスト含有調査(外壁塗材除去で層別分析が必要な場合)

採取した試料に対し、定性分析(JIS A 1481-1に準拠)(以下(ア))を行った。(ア)において、石綿の含有なしと判断されたものについては、定性分析(JIS A 1481-2に準拠)(以下(イ))による再確認を行った。(ア)または(イ)において石綿の含有が確認された場合は、定量分析(JIS A 1481-5に準拠)を行った。

### (2) アスベスト含有調査(層別分析が不要な場合)

採取した試料に対し、定性分析(JIS A 1481-2に準拠)(イ)を行った。(イ)において石綿の含有が確認された場合は、定量分析(JIS A 1481-5に準拠)を行った。

### (3) PCB調査

日本シーリング材工業会による第一次判定(材種判定)を行った。第二次判定要の場合についてはPCB含有分析を実施した。

現地確認の結果、対象が見つからなかったもの並びに採取が困難と判断したものについては本調査の対象外とした。

それぞれの建材一覧表については7頁以降の表に示す。

#### 【I街区1号棟】

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	34	表 1-2-1
調査対象外建材	4	表 1-2-2
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	4	表 1-2-3
調査対象外建材	2	表 1-2-4

**【I街区2号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	34	表 1-2-5
調査対象外建材	4	表 1-2-6
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-7
調査対象外建材	3	表 1-2-8

**【I街区3号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	33	表 1-2-9
調査対象外建材	5	表 1-2-10
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-11
調査対象外建材	3	表 1-2-12

**【J街区1号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	31	表 1-2-13
調査対象外建材	7	表 1-2-14
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-15
調査対象外建材	3	表 1-2-16

**【J街区2号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	31	表 1-2-17
調査対象外建材	7	表 1-2-18
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-19
調査対象外建材	3	表 1-2-20

**【J街区3号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	31	表 1-2-21
調査対象外建材	7	表 1-2-22
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	4	表 1-2-23
調査対象外建材	2	表 1-2-24

**【J街区4号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	34	表 1-2-25
調査対象外建材	4	表 1-2-26
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-27
調査対象外建材	3	表 1-2-28

**【J街区5号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	34	表 1-2-29
調査対象外建材	4	表 1-2-30
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-31
調査対象外建材	3	表 1-2-32

**【J街区6号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	31	表 1-2-33
調査対象外建材	7	表 1-2-34
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-35
調査対象外建材	3	表 1-2-36

**【J街区7号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	33	表 1-2-37
調査対象外建材	5	表 1-2-38
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	4	表 1-2-39
調査対象外建材	2	表 1-2-40

**【J街区8号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	34	表 1-2-41
調査対象外建材	4	表 1-2-42
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-43
調査対象外建材	3	表 1-2-44

**【J街区9号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	31	表 1-2-45
調査対象外建材	7	表 1-2-46
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-47
調査対象外建材	3	表 1-2-48

**【J街区10号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	34	表 1-2-49
調査対象外建材	4	表 1-2-50
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-51
調査対象外建材	3	表 1-2-52

**【J街区11号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	31	表 1-2-53
調査対象外建材	7	表 1-2-54
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-55
調査対象外建材	3	表 1-2-56

**【J街区12号棟】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	38	
分析対象建材	31	表 1-2-57
調査対象外建材	7	表 1-2-58
PCB含有疑義建材	6	
分析対象建材	3	表 1-2-59
調査対象外建材	3	表 1-2-60

**【第二集会所】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	44	
分析対象建材	44	表 1-2-61
調査対象外建材	0	
PCB含有疑義建材	5	
分析対象建材	3	表 1-2-62
調査対象外建材	2	表 1-2-63

**【給水塔】**

建材の分類	数量	備考
石綿含有疑義建材	10	
分析対象建材	5	表 1-2-64
調査対象外建材	5	表 1-2-65
PCB含有疑義建材	3	
分析対象建材	0	
調査対象外建材	3	表 1-2-66

表1-2-1 I街区1号棟 調査結果（アスベスト分析対象建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	I街区1号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	I街区1号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	I街区1号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有せず
4	I街区1号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	I街区1号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	I街区1号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	I街区1号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有せず
8	I街区1号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	I街区1号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	I街区1号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	I街区1号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	I街区1号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	I街区1号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	I街区1号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	I街区1号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	I街区1号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	I街区1号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	I街区1号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 12.7%
19	I街区1号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	I街区1号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	I街区1号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	I街区1号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	I街区1号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	I街区1号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	I街区1号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	I街区1号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	I街区1号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	I街区1号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有 Act 0.8%
29	I街区1号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	I街区1号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	I街区1号棟 バイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	I街区1号棟 バイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	I街区1号棟 バイプシャフト	パテ	含有 Chr 3.1%
34	I街区1号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	I街区1号棟 屋根	アスファルト防水層	含有 Act 0.1% 4層中3層目
36	I街区1号棟	焼砂利敷	採取せず
37	I街区1号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 9.9% Cro 0.5%
38	I街区1号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

#### 注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄で示した調査対象外建材について、詳細を表1-2-2に示す。

表1-2-2 I街区1号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外 とした理由
12	I街区1号棟 押入 内壁	断熱材	対象がなかったため
22	I街区1号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	I街区1号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	I街区1号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-3 I街区1号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	I街区1号棟 台所流し水切 シーリング材	変性シリコーン系	不要
2	I街区1号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	I街区1号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	I街区1号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	I街区1号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	I街区1号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-4に示す。

表1-2-4 I街区1号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
2	I街区1号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	I街区1号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-5 I街区2号棟 調査結果（アスベスト分析対象建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	I街区2号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	I街区2号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	I街区2号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Act 0.2%
4	I街区2号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	I街区2号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有 Act 0.4%
6	I街区2号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	I街区2号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有 Chr 0.3%
8	I街区2号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	I街区2号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	I街区2号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	I街区2号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	I街区2号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	I街区2号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	I街区2号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	I街区2号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	I街区2号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	I街区2号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	I街区2号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 7.0%
19	I街区2号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	I街区2号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	I街区2号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	I街区2号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	I街区2号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	I街区2号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	I街区2号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	I街区2号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	I街区2号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	I街区2号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	I街区2号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	I街区2号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	I街区2号棟 バイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	I街区2号棟 バイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	I街区2号棟 バイプシャフト	パテ	含有 Chr 3.8%
34	I街区2号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	I街区2号棟 屋根	アスファルト防水層	含有 Act 0.2% 3層中2層目
36	I街区1号棟	焼砂利敷	採取せず
37	I街区2号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 10.4% Cro 0.5%
38	I街区2号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

#### 注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-6に示す。

表1-2-6 I街区2号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外 とした理由
12	I街区2号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
22	I街区2号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と 同時に採取
30	I街区2号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	I街区2号棟	焼砂利敷	試料No.35と 同時に採取

表1-2-7 I街区2号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	I街区2号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	I街区2号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	I街区2号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	I街区2号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	I街区2号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	I街区2号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-8に示す。

表1-2-8 I街区2号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	I街区2号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	I街区2号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	I街区2号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-9 I街区3号棟 調査結果（アスベスト分析対象建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	I街区3号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	I街区3号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	採取せず
3	I街区3号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Act 0.3%
4	I街区3号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	I街区3号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	I街区3号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	I街区3号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有 Chr 1.0%
8	I街区3号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	I街区3号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	I街区3号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	I街区3号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	I街区3号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	I街区3号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	I街区3号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	I街区3号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	I街区3号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	I街区3号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	I街区3号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 6.3%
19	I街区3号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	I街区3号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	I街区3号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	I街区3号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	I街区3号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	I街区3号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	I街区3号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	I街区3号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	I街区3号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	I街区3号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	I街区3号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	I街区3号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	I街区3号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有 Chr 6.0%
32	I街区3号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	I街区3号棟 パイプシャフト	パテ	含有せず
34	I街区3号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	I街区3号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	I街区3号棟	焼砂利敷	採取せず
37	I街区3号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 21.1%
38	I街区3号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-10に示す。

表1-2-10 I街区3号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
2	I街区3号棟 廊下 床	ブライフロアー(長尺シート)	採取対象がなかったため
12	I街区3号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
22	I街区3号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	I街区3号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	I街区3号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-11 I街区3号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	I街区3号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	I街区3号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	I街区3号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	I街区3号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	I街区3号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	I街区3号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-12に示す。

表1-2-12 I街区3号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	I街区3号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	I街区3号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	I街区3号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-13 J街区1号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区1号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区1号棟 廊下 床	ブライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区1号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有せず
4	J街区1号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区1号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区1号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取せず
7	J街区1号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有 Chr 0.6%
8	J街区1号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区1号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区1号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区1号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有 Chr 1.4%
12	J街区1号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区1号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区1号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区1号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区1号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区1号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取せず
18	J街区1号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取せず
19	J街区1号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区1号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区1号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区1号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区1号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区1号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区1号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区1号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区1号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区1号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区1号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区1号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区1号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区1号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区1号棟 パイプシャフト	パテ	含有 Chr 3.6%
34	J街区1号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区1号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区1号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区1号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 11.0%
38	J街区1号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-14に示す。

表1-2-14 J街区1号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
6	J街区1号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取可能な部屋がなかったため
12	J街区1号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
17	J街区1号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取可能な部屋がなかったため
18	J街区1号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取可能な部屋がなかったため
22	J街区1号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区1号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区1号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-15 J街区1号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区1号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	J街区1号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区1号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区1号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区1号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区1号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-16に示す。

表1-2-16 J街区1号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区1号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区1号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区1号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-17 J街区2号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区2号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区2号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区2号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有せず
4	J街区2号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区2号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区2号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取せず
7	J街区2号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有せず
8	J街区2号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区2号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区2号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区2号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区2号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区2号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区2号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区2号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区2号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区2号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取せず
18	J街区2号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取せず
19	J街区2号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区2号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区2号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区2号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区2号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区2号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区2号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区2号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区2号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区2号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区2号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区2号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区2号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区2号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区2号棟 パイプシャフト	バテ	含有 Chr 5.6%
34	J街区2号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区2号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区2号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区2号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 18.9%
38	J街区2号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-18に示す。

表1-2-18 J街区2号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
6	J街区2号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取可能な部屋がなかったため
12	J街区2号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
17	J街区2号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取可能な部屋がなかったため
18	J街区2号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取可能な部屋がなかったため
22	J街区2号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区2号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区2号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-19 J街区2号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区2号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	J街区2号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区2号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区2号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区2号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区2号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-20に示す。

表1-2-20 J街区2号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区2号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区2号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区2号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-21 J街区3号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区3号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	採取せず
2	J街区3号棟 廊下 床	ブライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区3号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Tre 0.1%
4	J街区3号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区3号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区3号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	J街区3号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有せず
8	J街区3号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区3号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区3号棟 和室(6帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区3号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区3号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区3号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区3号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	採取せず
15	J街区3号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区3号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	採取せず
17	J街区3号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	J街区3号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 14.4%
19	J街区3号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区3号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区3号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区3号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区3号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区3号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区3号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区3号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区3号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区3号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区3号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区3号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区3号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区3号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区3号棟 パイプシャフト	パテ	含有 Chr 5.4%
34	J街区3号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区3号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区3号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区3号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 19.1%
38	J街区3号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有 Act 0.2%

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-22に示す。

表1-2-22 J街区3号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
1	J街区3号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	採取可能な部屋がなかったため
12	J街区3号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
14	J街区3号棟 廊下 天井	PC板素地 +パーライトプラスター塗り	採取可能な部屋がなかったため
16	J街区3号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	採取可能な部屋がなかったため
22	J街区3号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区3号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区3号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-23 J街区3号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区3号棟 台所流し水切 シーリング材	変性シリコーン系	不要
2	J街区3号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区3号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区3号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区3号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区3号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-24に示す。

表1-2-24 J街区3号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
2	J街区3号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区3号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-25 J街区4号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区4号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区4号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区4号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Act 0.2%
4	J街区4号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区4号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区4号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	J街区4号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有 Chr 1.0%
8	J街区4号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区4号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区4号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区4号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区4号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区4号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区4号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区4号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区4号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区4号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	J街区4号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 11.6%
19	J街区4号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区4号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区4号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区4号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区4号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区4号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区4号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区4号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区4号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区4号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区4号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区4号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区4号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区4号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区4号棟 パイプシャフト	パテ	含有 Chr 4.2%
34	J街区4号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区4号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区4号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区4号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 11.8%
38	J街区4号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-26に示す。

表1-2-26 J街区4号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
12	J街区4号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
22	J街区4号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区4号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区4号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-27 J街区4号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区4号棟 台所流水切 シーリング材	—	—
2	J街区4号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区4号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区4号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区4号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区4号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-28に示す。

表1-2-28 J街区4号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区4号棟 台所流水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区4号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区4号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-29 J街区5号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区5号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区5号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区5号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Act 0.3%
4	J街区5号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区5号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有 Act 0.7%
6	J街区5号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	J街区5号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有せず
8	J街区5号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区5号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区5号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区5号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区5号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区5号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区5号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区5号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区5号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区5号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	J街区5号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 13.3%
19	J街区5号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区5号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区5号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区5号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区5号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区5号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区5号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区5号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区5号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区5号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区5号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区5号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区5号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区5号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区5号棟 パイプシャフト	パテ	含有 Chr 5.6%
34	J街区5号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区5号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区5号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区5号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 11.0%
38	J街区5号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-30に示す。

表1-2-30 J街区5号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
12	J街区5号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
22	J街区5号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区5号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区5号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-31 J街区5号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区5号棟 台所流水切 シーリング材	—	—
2	J街区5号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区5号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区5号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区5号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区5号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-32に示す。

表1-2-32 J街区5号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区5号棟 台所流水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区5号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区5号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-33 J街区6号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区6号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区6号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区6号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Act 0.2%
4	J街区6号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区6号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区6号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取せず
7	J街区6号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有 Chr 0.2%
8	J街区6号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区6号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区6号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区6号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区6号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区6号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区6号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区6号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区6号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区6号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取せず
18	J街区6号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取せず
19	J街区6号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区6号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区6号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区6号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区6号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区6号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区6号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区6号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区6号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区6号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区6号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区6号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区6号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区6号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区6号棟 パイプシャフト	パテ	含有 Chr 4.9%
34	J街区6号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区6号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区6号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区6号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 10.5%
38	J街区6号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

・ 採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-34に示す。

表1-2-34 J街区6号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
6	J街区6号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取可能な部屋がなかったため
12	J街区6号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
17	J街区6号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取可能な部屋がなかったため
18	J街区6号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取可能な部屋がなかったため
22	J街区6号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区6号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区6号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-35 J街区6号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区6号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	J街区6号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区6号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区6号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区6号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区6号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-36に示す。

表1-2-36 J街区6号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区6号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区6号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区6号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-37 J街区7号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区7号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区7号棟 廊下 床	ブライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区7号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Act 0.1%
4	J街区7号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区7号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区7号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	J街区7号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有せず
8	J街区7号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区7号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区7号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区7号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区7号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区7号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区7号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区7号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区7号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区7号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	J街区7号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 12.7%
19	J街区7号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区7号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区7号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区7号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区7号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区7号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区7号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区7号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区7号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区7号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区7号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区7号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区7号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区7号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区7号棟 パイプシャフト	パテ	含有 Chr 1.1%
34	J街区7号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区7号棟 屋根	アスファルト防水層	採取せず
36	J街区7号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区7号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 10.5%
38	J街区7号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-38に示す。

表1-2-38 J街区7号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
12	J街区7号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
22	J街区7号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	屋上への立ち入りが困難であったため
30	J街区7号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
35	J街区7号棟 屋根	アスファルト防水層	屋上への立ち入りが困難であったため
36	J街区7号棟	焼砂利敷	屋上への立ち入りが困難であったため

表1-2-39 J街区7号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区7号棟 台所流し水切 シーリング材	ポリサルファイド系	要 定量下限値未満 (0.3 mg/kg未満)
2	J街区7号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区7号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区7号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区7号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区7号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-40に示す。

表1-2-40 J街区7号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
2	J街区7号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区7号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-41 J街区8号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区8号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区8号棟 廊下 床	プライフロア-(長尺シート)	含有せず
3	J街区8号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Tre 0.1%
4	J街区8号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区8号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区8号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	J街区8号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有 Chr 0.2%
8	J街区8号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区8号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区8号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区8号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区8号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区8号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区8号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区8号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区8号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区8号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	J街区8号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 12.5%
19	J街区8号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区8号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区8号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区8号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区8号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区8号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区8号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区8号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区8号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区8号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区8号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区8号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区8号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区8号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区8号棟 パイプシャフト	パテ	含有 Chr 3.3%
34	J街区8号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区8号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区8号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区8号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 10.1%
38	J街区8号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-42に示す。

表1-2-42 J街区8号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
12	J街区8号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
22	J街区8号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区8号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区8号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-43 J街区8号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区8号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	J街区8号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区8号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区8号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区8号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区8号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-44に示す。

表1-2-44 J街区8号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区8号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区8号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区8号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-45 J街区9号棟 調査結果 (アスベスト分析対象建材)

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区9号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区9号棟 廊下 床	プライフロア-(長尺シート)	含有せず
3	J街区9号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有せず
4	J街区9号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区9号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区9号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取せず
7	J街区9号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有 Chr 0.7%
8	J街区9号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区9号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区9号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区9号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区9号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区9号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区9号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区9号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区9号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区9号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取せず
18	J街区9号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取せず
19	J街区9号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区9号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区9号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区9号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区9号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区9号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区9号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区9号棟 外壁	リシン吹付	含有 Chr 0.6% 7層中6層目
27	J街区9号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区9号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区9号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区9号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区9号棟 パイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区9号棟 パイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区9号棟 パイプシャフト	パテ	含有 Chr 4.7%
34	J街区9号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区9号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区9号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区9号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 10.5%
38	J街区9号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-46に示す。

表1-2-46 J街区9号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
6	J街区9号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取可能な部屋がなかったため
12	J街区9号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
17	J街区9号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取可能な部屋がなかったため
18	J街区9号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取可能な部屋がなかったため
22	J街区9号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区9号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区9号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-47 J街区9号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区9号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	J街区9号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区9号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区9号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区9号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区9号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-48に示す。

表1-2-48 J街区9号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区9号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区9号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区9号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-49 J街区10号棟 調査結果（アスベスト分析対象建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区10号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区10号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区10号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有せず
4	J街区10号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区10号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区10号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	含有せず
7	J街区10号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有せず
8	J街区10号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区10号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区10号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区10号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有 Act 0.3%
12	J街区10号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区10号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区10号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区10号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区10号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区10号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	含有せず
18	J街区10号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗装	含有 Chr 7.1%
19	J街区10号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区10号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区10号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区10号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区10号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区10号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区10号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区10号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区10号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区10号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有 Act 0.3%
29	J街区10号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区10号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区10号棟 バイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区10号棟 バイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区10号棟 バイプシャフト	パテ	含有 Chr 3.5%
34	J街区10号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区10号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区10号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区10号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 12.2%
38	J街区10号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-50に示す。

表1-2-50 J街区10号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外 とした理由
12	J街区10号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象が なかったため
22	J街区10号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と 同時に採取
30	J街区10号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区10号棟	焼砂利敷	試料No.35と 同時に採取

表1-2-51 J街区10号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区10号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	J街区10号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区10号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区10号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区10号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区10号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-52に示す。

表1-2-52 J街区10号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区10号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区10号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区10号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-53 J街区11号棟 調査結果（アスベスト分析対象建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区11号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区11号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区11号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有せず
4	J街区11号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区11号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区11号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取せず
7	J街区11号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有せず
8	J街区11号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区11号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区11号棟 和室(4.5帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区11号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区11号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区11号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区11号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区11号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区11号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区11号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取せず
18	J街区11号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取せず
19	J街区11号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区11号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区11号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区11号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区11号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区11号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区11号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区11号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区11号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区11号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区11号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区11号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区11号棟 バイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区11号棟 バイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区11号棟 バイプシャフト	パテ	含有 Chr 4.2%
34	J街区11号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区11号棟 屋根	アスファルト防水層	含有 Act 0.1% 6層中5層目
36	J街区11号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区11号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 13.9%
38	J街区11号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-54に示す。

表1-2-54 J街区11号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
6	J街区11号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取可能な部屋がなかったため
12	J街区11号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
17	J街区11号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取可能な部屋がなかったため
18	J街区11号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取可能な部屋がなかったため
22	J街区11号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区11号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区11号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-55 J街区11号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区11号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	J街区11号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区11号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリサルファイド系	要 定量下限値未満 (0.3 mg/kg未満)
4	J街区11号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区11号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区11号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-56に示す。

表1-2-56 J街区11号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区11号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区11号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区11号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-57 J街区12号棟 調査結果（アスベスト分析対象建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	J街区12号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ	含有せず
2	J街区12号棟 廊下 床	プライフロアー(長尺シート)	含有せず
3	J街区12号棟 浴室 床	アスファルト防水3層+シンダーコンクリート押え	含有 Act 0.1%
4	J街区12号棟 押入 壁	内装パネル	含有せず
5	J街区12号棟 階段室 床	フジシール防水+防水モルタル金ゴテ	含有せず
6	J街区12号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取せず
7	J街区12号棟 廊下 巾木	ソフト巾木	含有せず
8	J街区12号棟 浴室 巾木	弾性コーキング	含有せず
9	J街区12号棟 廊下 内壁	PC板素地+EP塗装	含有せず
10	J街区12号棟 和室(6帖) 内壁	化粧パーティクルボード+ビニルクロス	含有せず
11	J街区12号棟 浴室 内壁	PC板素地+VP塗装	含有せず
12	J街区12号棟 押入 内壁	断熱材	採取せず
13	J街区12号棟 階段室 内壁	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
14	J街区12号棟 廊下 天井	PC板素地+パーライトプラスター塗り	含有せず
15	J街区12号棟 浴室 天井	PC板素地+VP塗装	含有せず
16	J街区12号棟 和室(6帖) 天井	PC板素地+EP塗装(アクリル系)	含有せず
17	J街区12号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取せず
18	J街区12号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取せず
19	J街区12号棟 階段室 天井	PC板素地+防水リシン吹付	含有せず
20	J街区12号棟 浴室	シーリング材	含有せず
21	J街区12号棟 パイプシャフト 外壁	PC板素地	含有せず
22	J街区12号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	採取せず
23	J街区12号棟 軒裏	防水リシン	含有せず
24	J街区12号棟 外壁	コンクリート打放天端モルタル塗	含有せず
25	J街区12号棟 バルコニー	シーリング材	含有せず
26	J街区12号棟 外壁	リシン吹付	含有せず
27	J街区12号棟 バルコニー	ゴム化アスファルト防水	含有せず
28	J街区12号棟 バルコニー	防水モルタル金ゴテ	含有せず
29	J街区12号棟 階段室出入口	コンクリートブロックモルタル	含有せず
30	J街区12号棟 バルコニー	フランジパッキン	採取せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	J街区12号棟 バイプシャフト	ロックウール断熱材	含有せず
32	J街区12号棟 バイプシャフト	配管エルボ	含有せず
33	J街区12号棟 バイプシャフト	パテ	含有 Chr 3.7%
34	J街区12号棟 外壁	OP塗装	含有せず
35	J街区12号棟 屋根	アスファルト防水層	含有せず
36	J街区12号棟	焼砂利敷	採取せず
37	J街区12号棟 バルコニー 間仕切り壁	不燃成形板	含有 Chr 11.9%
38	J街区12号棟 浴室 入口下部	人研ぎ	含有せず

注意事項

採取対象追加箇所 No.37, 38

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「バルコニー間仕切り壁 不燃成形板」をNo.37、「浴室 入口下部 人研ぎ」をNo.38として採取・分析することとした。

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-58に示す。

表1-2-58 J街区12号棟 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
6	J街区12号棟 玄関 床	防水モルタル金ゴテ+防水塗装	採取可能な部屋がなかったため
12	J街区12号棟 押入 内壁	断熱材	採取対象がなかったため
17	J街区12号棟 廊下 天井	PC板素地+化粧不燃断熱材	採取可能な部屋がなかったため
18	J街区12号棟 台所兼食堂 天井	セメント板+塗材	採取可能な部屋がなかったため
22	J街区12号棟 屋根	ゴム化アスファルトシール防水	試料No.35と同時に採取
30	J街区12号棟 バルコニー	フランジパッキン	使用中のため
36	J街区12号棟	焼砂利敷	試料No.35と同時に採取

表1-2-59 J街区12号棟 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	J街区12号棟 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	J街区12号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	—	—
3	J街区12号棟 外部扉サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	J街区12号棟 窓サッシ シーリング材	ガラスビート	不要
5	J街区12号棟 換気扇廻り シーリング材	—	—
6	J街区12号棟 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-60に示す。

表1-2-60 J街区12号棟 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	J街区12号棟 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	J街区12号棟 風呂場タイル目地 シーリング材	採取対象がなかったため
5	J街区12号棟 換気扇廻り シーリング材	対象がPCB不含有建材 (木) だったため

表1-2-61 第二集会所 調査結果（アスベスト分析対象建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	第二集会所 玄関 床	クリンカータイル	含有せず
2	第二集会所 ホール 床	塗装合板	含有せず
3	第二集会所 機械室 床	モルタル防水金ゴテ	含有せず
4	第二集会所 物置 床	長尺シート（茶色）	含有せず
5	第二集会所 便所 床	長尺シート	含有 Tre 0.3%
6	第二集会所 物置 床	ラワン合板張	含有せず
7	第二集会所 湯沸室 床	長尺シート	含有せず
8	第二集会所 ホール 巾木	ラワンOS	含有 Chr 0.3%
9	第二集会所 物置 床	半磁器タイル108角	含有せず
10	第二集会所 便所 巾木	ソフト巾木（グレー）	含有せず
11	第二集会所 湯沸室 巾木	ソフト巾木	含有せず
12	第二集会所 ホール 内壁	プラスター塗	含有せず
13	第二集会所 集会室 内壁	化粧合板貼	含有 Tre 0.1%
14	第二集会所 機械室 内壁	モルタル防水金ゴテ	含有せず
15	第二集会所 物置 内壁	石膏ボード+クロス	含有せず
16	第二集会所 物置 内壁	石膏ボード+塗装	含有せず
17	第二集会所 集会室 内壁	柱型モルタルEP	含有せず
18	第二集会所 湯沸室 内壁	ベニヤ+フレキシブルボード+塗装	含有 Chr 7.8%
19	第二集会所 便所 内壁	モルタル塗装VP	含有せず
20	第二集会所 ホール 天井	ラワン合板+ビニルクロス貼	含有せず
21	第二集会所 集会室 天井	トラバーチン模様吸音板貼+石膏ボード	含有せず
22	第二集会所 和室 天井	石膏ボード杉柾	含有せず
23	第二集会所 湯沸室 天井	化粧石膏ボード+石膏ボード	含有せず
24	第二集会所 屋上	シート防水(シルバーコート仕上)	含有せず
25	第二集会所 庇	アクリルリシン吹付	含有 Tre 1.2% 3層中2層目
26	第二集会所 外壁	二丁掛タイル張り	含有せず
27	第二集会所 開口部	弾性コーキング	含有せず
28	第二集会所 外壁	木製パネルコンクリート打放+撥水材吹付	含有せず
29	第二集会所 階段 床	モルタル防水金ゴテ+コンクリート打放	含有せず
30	第二集会所 階段 外壁	ポーターモルタル金ゴテ	含有せず

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
31	第二集会所 階段 床	ノンスリップタイル	含有せず
32	第二集会所 パラペット	柱型打放アクリルリシン吹付	含有せず
33	第二集会所 階段	油性コーキング	含有せず
34	第二集会所 庇	ALCスタック仕上げ	含有 Tre 1.0%
35	第二集会所 庇	フレキシブルボード	含有せず
36	第二集会所 階段	手摺OP塗装	含有せず
37	第二集会所	柱梁取合部弾性コーキング(ポリウレタン)	含有せず
38	第二集会所 便所 天井	フレキシブルボード	含有 Chr 9.1%
39	第二集会所 物置 天井	ボード+塗装	含有せず
40	第二集会所 物置 天井	岩綿吸音板+石膏ボード	含有せず
41	第二集会所 和室 内壁	クロス+石膏ボード	含有せず
42	第二集会所 ホール 内壁	仕上塗材	含有せず
43	第二集会所 玄関 上がり框	人研	含有せず
44	第二集会所 物置 巾木	ソフト巾木 (茶色)	含有せず

#### 注意事項

採取対象追加箇所 No.38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

試料採取の際に当社の建築物石綿含有建材調査者が対象箇所の目視確認を行った結果、石綿含有疑義建材として採取・分析を行うことが望ましいと判断した。担当者に確認を行った結果、対象となる「便所 天井 フレキシブルボード」をNo.38、「物置 天井 ボード+塗装」をNo.39、「物置 天井 岩綿吸音板+石膏ボード」をNo.40、「和室 内壁 クロス+石膏ボード」をNo.41、「ホール 内壁 仕上塗材」をNo.42、「玄関 上がり框 人研」をNo.43、「物置 巾木 ソフト巾木 (茶色)」をNo.44として採取・分析することとした。

表1-2-62 第二集会所 調査結果 (PCB分析対象建材)

試料 No.	建材名	材質	PCB分析要否
1	第二集会所 台所流し水切 シーリング材	—	—
2	第二集会所 便所目地 シーリング材	—	—
3	第二集会所 窓サッシ シーリング材	ポリウレタン系	不要
4	第二集会所 換気扇廻り シーリング材	塗装材	不要
5	第二集会所 外部目地 シーリング材	ポリウレタン系	不要

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-63に示す。

表1-2-63 第二集会所 調査結果 (PCB調査対象外建材)

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	第二集会所 台所流し水切 シーリング材	採取対象がなかったため
2	第二集会所 便所目地 シーリング材	採取対象がなかったため

表1-2-64 給水塔 調査結果（アスベスト分析対象建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	分析結果
1	給水塔	フランジパッキン	採取せず
2	給水塔 階段	均しモルタル金ゴテ	含有せず
3	給水塔 屋根	シート防水	採取せず
4	給水塔 建具廻り	弾性シーリング	含有 Chr 1.5%
5	給水塔 外壁	コンクリート打放撥水材塗布	含有せず
6	給水塔 外壁	アクリルリシン吹付	採取せず
7	給水塔 外壁	コンクリート打放研り仕上げ	採取せず
8	給水塔 外壁	OP塗装	含有せず
9	給水塔 南口部	目地コーキング	含有せず
10	給水塔 9L給水タンク	防水モルタル金ゴテ	採取せず

注意事項

灰色の網掛け欄は調査対象外建材である。詳細を表1-2-65に示す。

表1-2-65 給水塔 調査結果（アスベスト調査対象外建材）

試料 No.	採取箇所	建材名	対象外とした理由
1	給水塔	フランジパッキン	ハトの糞害により、 内部への立ち入りが困難 であったため
3	給水塔 屋根	シート防水	
6	給水塔 外壁	アクリルリシン吹付	
7	給水塔 外壁	コンクリート打放研り仕上げ	
10	給水塔 9L給水タンク	防水モルタル金ゴテ	

表1-2-66 給水塔 調査結果（PCB調査対象外建材）

試料 No.	建材名	対象外とした理由
1	給水塔 外部目地 シーリング材	採取対象がなかったため
2	給水塔 扉サッシ シーリング材	
3	給水塔 窓枠 シーリング材	